

KOSZTORYS OFFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : rozbudowa budynku OSP - instalacje
ADRES INWESTYCJI : Gorzew 26
INWESTOR : Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzewie
ADRES INWESTORA : Gorzew 26
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 27 10 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27 10 2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne							
1	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych		m	8.00	0.000	0.00
d.1	0103-05						
2	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych		m	8.30	0.000	0.00
d.1	0103-04						
3	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych		m	11.50	0.000	0.00
d.1	0103-03						
4	KNR 0-35	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm		szt.	6	0.000	0.00
d.1	0106-01						
5	KNR 0-35	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm		szt.	2	0.000	0.00
d.1	0106-07						
6	KNR 0-35	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do mieszaczy natryskowych; śr. zewn. 15 mm		szt.	2	0.000	0.00
d.1	0107-01						
7	KNR 0-35	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm		szt.	10	0.000	0.00
d.1	0113-02						
8	KNR 0-35	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie		szt.	3	0.000	0.00
d.1	0114-01						
9	KNR 0-35	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie		szt.	1	0.000	0.00
d.1	0114-05						
10	KNR 2-15	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.do 150 dm3		kpl.	3	0.000	0.00
d.1	0121-01						
11	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych		kpl.	1	0.000	0.00
d.1	0123-02						
12	KNR 0-35	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 22 mm		m	2	0.000	0.00
d.1	0128-05						
13	KNR 0-35	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe		m	8+8.30+9.50 = 25.800	0.000	0.00
d.1	0134-03						
14	KNR 0-35	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa		m	25.80	0.000	0.00
d.1	0134-04						
15	KNR 0-35	Dodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą o t. 55 st. C		m	25.80	0.000	0.00
d.1	0134-05						
16	KNR 0-13	Rurociągi kanalizacyjne z PCV o śr. 110 mm		m	11.30	0.000	0.00
d.1	0228-03						
17	KNR 0-13	Rurociągi wewnętrzne z PCV o śr. 160 mm		m	8.40	0.000	0.00
d.1	0228-04						
18	KNR-W 2-15	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm		szt.	2	0.000	0.00
d.1	0216-01						
19	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych		podej.	3	0.000	0.00
d.1	0211-03						
20	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych		podej.	3	0.000	0.00
d.1	0211-01						
21	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		kpl.	2	0.000	0.00
d.1	0230-02						
22	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce		szt.	1	0.000	0.00
d.1	0229-05						
23	KNR-W 2-15	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm		szt.	2	0.000	0.00
d.1	0212-06						
24	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"		kpl.	2	0.000	0.00
d.1	0233-03						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Roboty sanitarne zewnętrzne							
25	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm		m	24.80	0.000	0.00
d.2	0408-02						
26	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorstwowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III		m ³	5.60*2.50*3.00 = 42.000	0.000	0.00
d.2	0211-04						
27	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową		szt	1	0.000	0.00
d.2	0517-02						
28	KNR 2-18	Zbiornik bezodpływowy dwupłaszczowy o poj.8000 l w gotowym wykopie o głębok. 3m		stud.	1	0.000	0.00
d.2	0613-05						
29	KNR-W 2-18	Izolacje z folii budowlanej		m ²	24.80*0.50 = 12.400	0.000	0.00
d.2	0611-01						
30	KNR-W 2-18	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm		szt	2	0.000	0.00
d.2	0421-02						
31	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa		m ²	12.40	0.000	0.00
d.2	0608-03						
32	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV		m ³	42.00	0.000	0.00
d.2	0312-05						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Roboty instalacyjne elektryczne							
33 d.3	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - YDY 3X2.5mm ²		m	4.30+ 4.80+ 11.90+ 2.70+ 1.90+ 12.70+ 3.30+ 6.00+ 7.00+ 4.00+3.40* 2+2.70+ 4.00 = 72.100	0.000	0.00
34 d.3	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton - YDY 3x1.5 mm ²		m	3.70+ 2.80+ 2.50+ 15.20+ 10.20+ 9.00+7.00 = 50.400	0.000	0.00
35 d.3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm		szt.	24	0.000	0.00
36 d.3	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem		szt.	8	0.000	0.00
37 d.3	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem		szt.	10	0.000	0.00
38 d.3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² z podłączeniem		szt.	3	0.000	0.00
39 d.3	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)		kpl.	7	0.000	0.00
40 d.3	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)		kpl.	5	0.000	0.00
41 d.3	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych		szt.	5	0.000	0.00
42 d.3	KNR 5-08 0511-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem przykręcanych 1x20W - przelotowych		szt.	7	0.000	0.00
43 d.3	KNR 5-08 0404-03	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach		szt.	1	0.000	0.00
44 d.3	KNR 5-08 0401-11	Przygotowanie podłoża do montażu grzejników elektrycznych - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących		aparat	8	0.000	0.00
45 d.3	KNR 5-08 0402-06	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)		szt.	4	0.000	0.00
46 d.3	KNR 5-08 0402-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)		szt.	4	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł