

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 40657-2011 z dnia 2011-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pabianice

Zakres rzeczowy inwestycji : - prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, - mechaniczne karczowanie pni, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (BA) grubości 5,0 cm , 0-11,2 mm - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu...

Termin składania ofert: 2011-02-24

Pabianice: remont nawierzchni drogi gminnej nr. 108254E na odcinku przez miejscowość Konin-dł. 1,7 km-polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej.

Numer ogłoszenia: 76347 - 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40657 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, faks 042 2139660.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont nawierzchni drogi gminnej nr. 108254E na odcinku przez miejscowość Konin-dł. 1,7 km-polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, - mechaniczne karczowanie pni, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (BA) grubości 5,0 cm , 0-11,2 mm - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (BA) 100kg/m² , 0-8,0 mm - wykonanie podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego (BA) grubości 6,0 cm, 0-16,0 mm (na poszerzeniach i w miejscach usunięcia karpin i korzeni). - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (na poszerzeniach i w miejscach usunięcia karpin i korzeni). - wykonanie podsypki piaskowej grubości 10,0 cm (na poszerzeniach i w miejscach usunięcia karpin i korzeni), - wykonanie poboczny szerokości 0,5 m z destruktu asfaltowego, - wykonanie zjazdów do posesji z destruktu asfaltowego na długości 1,50 m - skrzyżowanie z drogą (w kierunku Woli Żytowskiej) wykonać na długości 15,0 m poprzez przeprofilowanie i ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z BA, - pozostałe skrzyżowania z drogami gruntowymi wykonać na długości 1,5 m z destruktu asfaltowego, - odmulenie rowów i nadanie im spadków podłużnych, - inne roboty zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowe LAMB DAR Sp.z o.o, 93-231 Łoż ul. Dostawcza 6, 93-231 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 642904,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 363521,32

Oferta z najniższą ceną: 363521,32 / **Oferta z najwyższą ceną:** 694845,33

Waluta: PLN.