

Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
„Budowę Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach”

Nr ogłoszenie na portalu UZP: 46559-2012

1. Pytanie: Czy Zamawiający uzna za spełniony przez Wykonawcę warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł każda ?

Odpowiedź: Jeżeli ze złożonych do oferty dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego wynikać będzie, że zakres wykonywanych przez oferenta prac w wykazanych obiektach, odpowiada przedmiotowi zamówienia to Zamawiający uzna warunek za spełniony.

2. Pytanie: Kosztorys budowlany, poz.25- brak robocizny zbrojenia.

Powinna być dodatkowa pozycja wg KNR 2-02 1106-07.

Odpowiedź: Za pozycją nr 25 należy uwzględnić nakłady na ułożenie zbrojenia posadzki według poniższego zestawienia.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1 d.1	KNR 2-02 1106-07 analiza indywidualna	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową przedmiar = 214.50 m2	m2					
		-- R --						
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (LD) 0.074r-g/m2	r-g	15.873	0.000	0.00		
		-- S --						
3*	34000	wyciąg 0.0011m-g/m2	m- g	0.236	0.000			0.00
4*	39599	środek transportowy 0.0017m-g/m2	m- g	0.365	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

3. Pytanie: Kosztorys budowlany, poz. 68- brak robocizny.

Odpowiedź: Jako że jest to analiza indywidualna należy skalkulować koszty dostawy i montażu w cenie materiału.

4. Obmiary drzwi w kosztorysie niezgodne z zestawieniem stolarki

Odpowiedz:

W kosztorysie nakładczym w pozycjach 81 i 82 należy zmienić obmiar według poniższego zestawienia oraz do kalkulacji przyjąć profil ciepły. W pozycjach od 83 do 87 należy zastąpić stolarkę PCV drzwiami z płyty MDF według poniższego zestawienia.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1 d.1	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - DZ-2 - 1 szt przedmiar = 2.15 m2	m2					
		-- R --						
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (LD) 2.77r-g/m2	r-g	5.956	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		drzwi kompletne z kształtowników aluminiowych zewnętrzne z przekładką termiczną DZ-2 - 90/200 - 1 szt. Drzwi jednoskrzydłowe w kolorze białym, wypełnienie skrzydła nieprzezroczysty panel, współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2K 1m2/m2	m2	2.150	0.000		0.00	
3*	9_00013	kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. 5.99szt./m2	szt.	12.879	0.000		0.00	
4*	9_00014	uszczelki z pianki poliuretanowej 6.78m/m2	m	14.577	0.000		0.00	
5*	9_00015	masa uszczelniająca silikonowa 0.28kg/m2	kg	0.602	0.000		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.000		0.00	
		-- S --						
7*	34412	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.06m-g/m2	m-g	0.129	0.000			0.00
8*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.07m-g/m2	m-g	0.151	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
2 d.1	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - DZ-3 - 1 szt przedmiar = 2.36 m2	m2					
		-- R --						
1*	999	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (LD) 2.77r-g/m2	r-g	6.537	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		drzwi kompletne z kształtowników aluminiowych zewnętrzne z przekładką termiczną DZ-3 -100/200 - 1 szt. Drzwi jednoskrzydłowe w kolorze białym,	m2	2.360	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		wypełnienie skrzydła nieprzeźroczysty panel, współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m ² K 1m ² /m ²						
3*	9_00013	kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. 5.99szt./m ²	szt.	14.136	0.000		0.00	
4*	9_00014	uszczelki z pianki poliuretanowej 6.78m/m ²	m	16.001	0.000		0.00	
5*	9_00015	masa uszczelniająca silikonowa 0.28kg/m ²	kg	0.661	0.000		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.000		0.00	
		-- S --						
7*	34412	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0.06m-g/m ²	m-g	0.142	0.000			0.00
8*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.07m-g/m ²	m-g	0.165	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
3 d.1	KNR 2-02 1017-02 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone D-1 80/200 przedmiar = 6.00 szt	szt					
		-- R --						
1*	999	robotnicy 0.37r-g/szt	r-g	2.220	0.000	0.00		
		-- M --						
2*	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, płyta MDF fabrycznie wykończone, wyposażone w szyld klamkę i okucia oraz otwory wentylacyjne - D-1 80/200 1szt/szt	szt	6.000	0.000		0.00	
		-- S --						
3*	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/szt	m-g	0.060	0.000			0.00
4*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)' 0.02m-g/szt	m-g	0.120	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
4 d.1	KNR 2-02 1017-02 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone D-2 90/200 (otwory wentylacyjne) przedmiar = 7.00 szt	szt					
		-- R --						
1*	999	robotnicy 0.37r-g/szt	r-g	2.590	0.000	0.00		
		-- M --						
2*	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, płyta MDF fabrycznie wykończone, wyposażone w szyld klamkę i okucia oraz otwory wentylacyjne - D-2 90/200 1szt/szt	szt	7.000	0.000		0.00	
		-- S --						
3*	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/szt	m-g	0.070	0.000			0.00
4*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)' 0.02m-g/szt	m-g	0.140	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5 d.1	KNR 2-02 1017-02 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone D-2 90/200 przedmiar = 12.00 szt	szt					
		-- R --						
1*	999	robotnicy 0.37r-g/szt	r-g	4.440	0.000	0.00		
		-- M --						
2*	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, płyta MDF fabrycznie wykończone, wyposażone w szyld klamkę i okucia - D-2 90/200 1szt/szt	szt	12.000	0.000		0.00	
		-- S --						
3*	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/szt	m- g	0.120	0.000			0.00
4*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)' 0.02m-g/szt	m- g	0.240	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
6 d.1	KNR 2-02 1017-02 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone D-3 100/200 przedmiar = 1.00 szt	szt					
		-- R --						
1*	999	robotnicy 0.37r-g/szt	r-g	0.370	0.000	0.00		
		-- M --						
2*	2720099	skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, płyta MDF fabrycznie wykończone, wyposażone w szyld klamkę i okucia - D-3 100/200 1szt/szt	szt	1.000	0.000		0.00	
		-- S --						
3*	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/szt	m- g	0.010	0.000			0.00
4*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)' 0.02m-g/szt	m- g	0.020	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
7 d.1	KNR AT-02 2059-03 analiza indywidualna	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone 80/200 obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych przedmiar = 6.00 szt.	szt.					
		-- R --						
1*	999	robotnicy 1.49r-g/szt.	r-g	8.940	0.000	0.00		
		-- M --						
2*	1740310	zaprawa gipsowa 11.33kg/szt.	kg	67.980	0.000		0.00	
3*	1740311	klej do płyt gipsowych zwykły 2.53kg/szt.	kg	15.180	0.000		0.00	
4*	3930000	woda 0.002m3/szt.	m3	0.012	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4)	%	1.500	0.000		0.00	
6*	1324640	Ościeżnica do drzwi 80/200 stalowa do ścianek g-k fabrycznie wykończona 1szt/szt.	szt	6.000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*	34000	wyciąg 0.028m-g/szt.	m-	0.168	0.000			0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
			g					
8*	39500	środek transportowy 0.019m-g/szt.	m-g	0.114	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
8 d.1	KNR AT-02 2059-03 analiza indywidualna	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone 90/200 obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych przedmiar = 18.00 szt.	szt.					
		-- R --						
1*	999	robotnicy 1.49r-g/szt.	r-g	26.820	0.000	0.00		
		-- M --						
2*	1740310	zaprawa gipsowa 11.33kg/szt.	kg	203.940	0.000		0.00	
3*	1740311	klej do płyt gipsowych zwykły 2.53kg/szt.	kg	45.540	0.000		0.00	
4*	3930000	woda 0.002m3/szt.	m3	0.036	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4)	%	1.500	0.000		0.00	
6*	1324640	Ościeżnica do drzwi 90/200 stalowa do ścianek g-k fabrycznie wykończona 1szt/szt.	szt	18.000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*	34000	wyciąg 0.028m-g/szt.	m-g	0.504	0.000			0.00
8*	39500	środek transportowy 0.019m-g/szt.	m-g	0.342	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
9 d.1	KNR AT-02 2059-03 analiza indywidualna	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone 100/200 obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych przedmiar = 1.00 szt.	szt.					
		-- R --						
1*	999	robotnicy 1.49r-g/szt.	r-g	1.490	0.000	0.00		
		-- M --						
2*	1740310	zaprawa gipsowa 11.33kg/szt.	kg	11.330	0.000		0.00	
3*	1740311	klej do płyt gipsowych zwykły 2.53kg/szt.	kg	2.530	0.000		0.00	
4*	3930000	woda 0.002m3/szt.	m3	0.002	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4)	%	1.500	0.000		0.00	
6*	1324640	Ościeżnica do drzwi 100/200 stalowa do ścianek g-k fabrycznie wykończona 1szt/szt.	szt	1.000	0.000		0.00	
		-- S --						
7*	34000	wyciąg 0.028m-g/szt.	m-g	0.028	0.000			0.00
8*	39500	środek transportowy 0.019m-g/szt.	m-g	0.019	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.000
10 d.1	KNKRB 2 1003-03 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie wykończone do drzwi 90/200 przedmiar = 1.00 szt.	szt.					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*	999	robotnicy 1.67r-g/szt.	r-g	1.670	0.000	0.00		
		-- M --						
2*	1324699	ościeżnice stalowe malowane fabrycznie wykończone do drzwi 90/200 1szt./szt.	szt.	1.000	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.500	0.000		0.00	
		-- S --						
4*	34999	wyciąg 0.04m-g/szt.	m-g	0.040	0.000			0.00
5*	39599	środek transportowy 0.03m-g/szt.	m-g	0.030	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa: 0.00						0.000	0.000	0.00

5. Brak w kosztorysie pozycji wywóz odpadów budowlanych.
Odpowiedź: Zapis §5, ust., pkt 11 projektu umowy określa jednoznacznie obowiązki Wykonawcy w zakresie utrzymania placu budowy.
6. Autopoprawka Zamawiającego:
Należy skosztorysować i ująć w Projektach instalacji wewnętrznych doprowadzenie do Unita w gabinecie stomatologicznym (pom.03) wody (Ø15), sprężonego powietrza, przewodu elektrycznego i odprowadzenia ścieków (Ø 0,05).
7. Autopoprawka Zamawiającego:
Zamiast przewodu spalinowego w kotłowni typu MKD RED skalkulować należy przewód ze stali żaroodpornej Ø180.
8. Pytanie: Proszę o podanie koloru skrzydeł drzwiowych MDF.
Odpowiedź: płyta otworowa, jasna okleina drewnopodobna, np. bukowa.
9. Jaki rodzaj ościeżnicy zastosować dla drzwi wewnętrznych?
Odpowiedź: Ościeżnica systemowa, drewniana.
10. Czy drzwi Dz 1, Dz 2, Dz 3 mają posiadać samozamykacze i dodatkowe zamki?
Odpowiedź: nie.
11. Pytanie: Jakiego przyjąć wykończenie elementów stalowych dachu, przesłon i daszków?
Odpowiedź: zgodnie z kosztorysem- malowanie natryskowe farbami chlorokauczkowymi.

