

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108272E W ŻYTOWICACH NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 4911E DO POSESJI 67M

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,79		
2.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	790,00		
3.	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	790,00		
ROBOTY ZIEMNE					
4.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z wywozem urobku.	m ³	126,00		
5.	Wykopanie rowów trapezowych , z nachyleniem skarp 1:1,5 z wywozem urobku.	m ³	85,10		
6.	Wykonanie nasypów z gruntu z dokopu	m ³	37,50		
WZMOCNIENIE PODŁOŻA NA POSZERZENIU					
7.	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	312,00		
8.	Wykonanie warstwy stabilizacji o Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	315,00		
PODBUDOWA					
9.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	315,00		
10.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym-75kg/m2	m ²	242,92		
11.	Wzmocnianie nawierzchni bitumicznej geosiatkami sposobem mechanicznym	m ²	1452,00		
12.	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinkowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1848,00		
NAWIERZCHNIA					
13.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	20,00		
14.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	105.50		
15.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3376,50		
ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO					
16.	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	0,72		
17.	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm z zasypaniem	m	6,00		

18.	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu-pod zjazdami	m	30,00		
19.	Remont przepustu rurowego pod koroną drogi na ławie betonowej gr. 20 cm, z zasypaniem i wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego gr. 15 cm wraz z rozbiórką nawierzchni i robotami ziemnymi	m	9,00		
20.	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	170,00		
21.	Ułożenie ścieku trapezowego wraz z betonowym łącznikiem z betonu C20/25 analogicznie do KPED karta 01.24	m	2,50		
22.	Umocnienie wlotów rowów elementami prefabrykowanymi - ażury 40x60x8 na podsypce cem.-piaskowej gr.10 cm	m ²	7,68		
POBOCZA I ZJAZDY					
23.	Pobocza i zjazdy z destruktu - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²	825,00		
Razem netto:					
VAT.....%					
Razem brutto:					

Słownie brutto:.....

Dnia.....

.....
/podpis prawnego przedstawiciela oferenta/