

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ - PIĄTKOWISKO 47  
BRANŻA : budowlana, instalacyjna

DATA OPRACOWANIA : 19.08.2014

---

Stawka roboczogodziny :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.08.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 KLATKA SCHODOWA - POM. NR 1</b>					
1	<b>KNR 0-14</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - rozbiórka ściany G-K	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2010-07 analogia</b>	7.0	m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
2	<b>KNR-W 2-02</b>	Zerwanie kasetonów styropianowych z sufitu i ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2007-01 analogia</b>	32.0	m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0819-15</b>	14.5	m <sup>2</sup>	14.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.500</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0713-01</b>	65.9	m <sup>2</sup>	65.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.900</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0713-02</b>	10.6	m <sup>2</sup>	10.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.600</b>
6	<b>KNR 0-23</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2612-07</b>	0.78	m <sup>2</sup>	0.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.780</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach j.w. szer.do 25 cm	m		
d.1	<b>0708-02</b>	3.12	m	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie parapetu PCV komorowego szer. 22 cm, l=1,1 mb	szt.		
d.1	<b>0321-01 analogia</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-01</b>	15.5	m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
10	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-02</b>	65.9	m <sup>2</sup>	65.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.900</b>
11	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-01</b>	15.5	m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-01</b>	65.9	m <sup>2</sup>	65.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.900</b>
<b>2 KUCHNIA - POM. NR 2</b>					
13	<b>KNR-W 2-02</b>	Zerwanie kasetonów styropianowych z sufitu i ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2007-01 analogia</b>	31.4	m <sup>2</sup>	31.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.400</b>
14	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0818-05</b>	9.1	m <sup>2</sup>	9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
15	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana podłoża podłogi z płyty OSB gr. 22 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0411-05</b>	9.1	m <sup>2</sup>	9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
16	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm - demontaż i wycięcie pionu c.o.	m		
d.2	<b>0507-01</b>	5.4	m	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
17	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0713-01</b>	22.5	m <sup>2</sup>	22.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
18	<b>KNR 4-01</b> <b>0713-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 9.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
19	<b>KNR 0-23</b> <b>2612-07</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 0.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
20	<b>KNR 4-01</b> <b>0708-02</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach j.w. szer.do 25 cm 2.8	m		
			m	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
21	<b>KNR 4-01</b> <b>0321-01</b> ana- logia	Obsadzenie parapetu PCV komorowego szer. 22 cm, l=0,75 mb 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	<b>KNR 0-14</b> <b>2011-01</b>	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - zabudowa pionu kanalizacyjnego fi 100 mm 0.95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.950</b>
23	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - sufity 9.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
24	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - ściany 22.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
25	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 9.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
26	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 22.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
27	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW 9.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
28	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 8.2	m		
			m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
29	<b>KNR 4-01</b> <b>0903-01</b>	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30	<b>KNR 4-01</b> <b>0919-24</b>	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31	<b>KNR 2-15</b> <b>0115-02</b>	Baterie zlewozmywakowe o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	<b>KNR 2-15</b> <b>0208-03</b>	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0229-05</b>	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	<b>KNR 4-01</b> <b>0322-02</b>	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	<b>KNR 2-02</b> <b>2006-04</b> ana- liza własna	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach - naprawa sufitu przy pionie kanalizacyjnym	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	<b>KNR 2-15</b> d.2 <b>0110-01</b>	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociag o sr.do 65 mm) 100	m		
			m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
37	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 12.0*3.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
38	<b>KNR 4-01</b> d.2 <b>0354-11</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0.75	m		
			m	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
<b>3 POKÓJ - POM. NR 3</b>					
39	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>2006-02</b>	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zewnątrz na placki 40.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>
40	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>2006-02 analogia</b>	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na zewnątrz na placki z dodatkowym umocowaniem wkrętami 20.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
41	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1110-01 analogia</b>	Montaż płyty OSB gr. 15 mm na podłodze na istniejących warstwach 20.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
42	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW na płycie OSB 20.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
43	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 17.4	m		
			m	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
44	<b>KNR 0-23</b> d.3 <b>2612-07</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 1.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
45	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0708-02</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach j.w. szer.do 25 cm 4.2	m		
			m	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
46	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0321-01 analogia</b>	Obsadzenie parapetu PCV komorowego szer. 22 cm, l=2,4 mb 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	<b>KNR 4-01</b> d.3 <b>0322-02</b>	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	<b>NNRNKB</b> d.3 <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania - sufity 20.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
49	<b>NNRNKB</b> d.3 <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania - ściany 40.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>
50	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 20.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
51	<b>KNR 2-02</b> d.3 <b>1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 40.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>
52	<b>KNR 4-02</b> d.3 <b>0520-04</b>	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2 1	kpl.		
			kpl.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53 d.3	<b>KNR 4-02 0507-01</b>	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm - demonntaż i wycięcie pionu c.o. 8.0	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
54 d.3	<b>KNR 4-01 0354-11</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.4	m m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
<b>4 ŁAZIENKA - POM. NR 4</b>					
55 d.4	<b>KNR 2-02 2006-02</b>	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na za- prawie na istniejących płytkach ceramicznych 10.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.600</b>
56 d.4	<b>KNR 0-12 1118-03</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą na ist- niejącym podłożu z płytek terakotowych 9.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
57 d.4	<b>KNR 4-01 0713-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 9.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.750</b>
58 d.4	<b>KNR 0-23 2612-07</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
59 d.4	<b>KNR 4-01 0708-02</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach j.w. szer.do 25 cm 2.4	m m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
60 d.4	<b>KNR 4-01 0321-01 ana- logia</b>	Obsadzenie parapetu PCV komorowego szer. 22 cm, l=1,5 mb 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61 d.4	<b>KNR 4-02 0520-01</b>	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62 d.4	<b>KNR 4-02 0507-01</b>	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm - demonntaż i wycięcie pionu c.o. 10.0	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
63 d.4	<b>KNR 4-02 0235-08</b>	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64 d.4	<b>KNR 4-02 0237-03 ana- liza własna</b>	Przeczyszczenie istniejącej wanny 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65 d.4	<b>KNR 2-15 0208-05</b>	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66 d.4	<b>KNR 2-15 0208-03</b>	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67 d.4	<b>KNR 2-15 0107-01</b>	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
68 d.4	<b>KNR 2-15 0224-03</b>	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69 d.4	<b>KNR 2-15 0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	<b>KNR 2-15</b> d.4 <b>0115-02</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	<b>KNR 2-15</b> d.4 <b>0121-01</b>	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 L	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72	<b>NNRNKB</b> d.4 <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>		
		9.8	m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
73	<b>NNRNKB</b> d.4 <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		
		10.6	m <sup>2</sup>	10.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.600</b>
74	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>		
		9.8	m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
75	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		
		10.6	m <sup>2</sup>	10.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.600</b>
<b>5 POKÓJ - POM. NR 5</b>					
76	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>1110-01 analogia</b>	Montaż płyty OSB gr. 15 mm na podłodze	m <sup>2</sup>		
		9.6	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
77	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		9.6	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
78	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		12.5	m	12.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
79	<b>KNR 0-23</b> d.5 <b>2612-07</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		0.85	m <sup>2</sup>	0.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.850</b>
80	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0708-02</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach j.w. szer.do 25 cm	m		
		3.4	m	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
81	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0321-01 analogia</b>	Obsadzenie parapetu PCV komorowego szer. 22 cm, l=1,55 mb	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
82	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0349-02</b>	Rozebranie progu z cegły, w drzwiach do pom. nr 6	m <sup>3</sup>		
		0.15	m <sup>3</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
83	<b>KNR 4-02</b> d.5 <b>0520-01</b>	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
84	<b>KNR 4-02</b> d.5 <b>0507-01</b>	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm - demontaż i wycięcie pionu c.o.	m		
		8.5	m	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
85	<b>KNR 4-02</b> d.5 <b>0507-02</b>	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm - demontaż i wycięcie pionu c.o.	m		
		8.5+2.6	m	11.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.100</b>
86	<b>KNR 4-02</b> d.5 <b>0416-02</b>	Demontaż naczyń wzbiorczego otwartego o poj. 180 dm3 wraz z konstrukcją wsporczą	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
87	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0903-01</b>	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
88	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.5	<b>0919-24</b>		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
89	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>1209-10</b>	8.0*3.5	m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
90	<b>KNR 0-14</b>	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - zabudowa pionu kanalizacyjnego fi 100 mm	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>2011-01</b>	0.95	m <sup>2</sup>	0.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.950</b>
91	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>202 1134-01</b>	9.6	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
92	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>202 1134-02</b>	24.7	m <sup>2</sup>	24.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.700</b>
93	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>1505-01</b>	9.6	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
94	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>1505-01</b>	24.7	m <sup>2</sup>	24.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.700</b>
95	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.5	<b>0354-11</b>	1.55	m	1.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.550</b>
<b>6 POKÓJ - POM. NR 6</b>					
96	<b>KNR 2-02</b>	Montaż płyty OSB gr. 15 mm na podłóże	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>1110-01 analogia</b>	15.5	m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
97	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>1112-05</b>	15.5	m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
98	<b>KNR 2-02</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.6	<b>1113-07</b>	15.8	m	15.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.800</b>
99	<b>KNR 0-23</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>2612-07</b>	1.05	m <sup>2</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
100	<b>KNR 4-01</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach j.w. szer.do 25 cm	m		
d.6	<b>0708-02</b>	4.2	m	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
101	<b>KNR 4-01</b>	Obsadzenie parapetu PCV komorowego szer. 22 cm, l=2.35 mb	szt.		
d.6	<b>0321-01 analogia</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2	kpl.		
d.6	<b>0520-02</b>	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103	<b>KNR 4-02</b>	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm - demontaż i wycięcie pionu c.o.	m		
d.6	<b>0507-01</b>	4.0	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
104	<b>KNR 4-01</b>	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.6	<b>0903-01</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0919-24</b>	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
106 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 4.0*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
107 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0322-02</b>	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
108 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 34.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
109 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0713-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach 15.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
110 d.6	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - sufity 15.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
111 d.6	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - ściany 34.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
112 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 15.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
113 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 34.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
114 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0354-11</b>	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 2.35	m m	2.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.350</b>
<b>7 GARDEROBA</b>					
115 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1110-01 ana-</b> <b>logia</b>	Montaż płyty OSB gr. 15 mm na podłóże 4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
116 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW 4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
117 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 3.78	m m	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
118 d.7	<b>KNR 4-01</b> <b>0321-01 ana-</b> <b>logia</b>	Obsadzenie parapetu PCV komorowego szer. 22 cm, l=2.35 mb 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119 d.7	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - sufity 4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
120 d.7	<b>NNRNKB</b> <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - ściany 24.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
121 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity 4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
122 d.7	<b>KNR 2-02</b> <b>1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.3	m <sup>2</sup>	24.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
<b>8 STRYCH - POM. NR 8</b>					
123	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>1110-01</b> ana- logia	Montaż płyty OSB gr. 15 mm na podłodze	m <sup>2</sup>		
		9.3	m <sup>2</sup>	9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
124	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		9.3	m <sup>2</sup>	9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
125	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>1113-07</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		8.37	m	8.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.370</b>
126	<b>KNR 0-23</b> d.8 <b>2612-07</b>	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>		
		0.6	m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
127	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>0708-02</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach j.w. szer.do 25 cm	m		
		2.4	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
128	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>0321-01</b> ana- logia	Obsadzenie parapetu PCV komorowego szer. 22 cm, l=2.35 mb	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
129	<b>KNR 4-02</b> d.8 <b>0520-01</b>	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
130	<b>KNR 4-02</b> d.8 <b>0507-01</b>	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm - demontaż i wycięcie pionu c.o.	m		
		4.5	m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
131	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		23.6	m <sup>2</sup>	23.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.600</b>
132	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>0713-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		9.8	m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
133	<b>NNRNKB</b> d.8 <b>202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>		
		9.8	m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
134	<b>NNRNKB</b> d.8 <b>202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		
		23.6	m <sup>2</sup>	23.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.600</b>
135	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m <sup>2</sup>		
		9.8	m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
136	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m <sup>2</sup>		
		23.6	m <sup>2</sup>	23.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.600</b>
137	<b>KNR-W 2-02</b> d.8 <b>1016-07</b> ana- liza własna	Naprawa wyłazu dachowego	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE</b>					
138	<b>analiza</b> d.9 <b>własna</b>	Uszczelnienie obróbek blacharskich dachu masą asfaltową	mb		
		48.0	mb	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
139	<b>KNR 4-01</b> d.9 <b>0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek na schodach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.4	m <sup>2</sup>	9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
140	<b>KNR 0-12</b>	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-	m <sup>2</sup>		
d.9	<b>1120-03</b>	kłą 9.4	m <sup>2</sup>	9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>