

Zamawiający: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 95 – 200 Pabianice.

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej na odcinku Bychlew – Terenin o długości 2839 mb Gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobroń o długości ok.40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E”. Nr - 63977 – 2016; data ogłoszenia - 01.06.2016 r.**

**Ciąg dalszy wyjaśnień Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

26. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy wykonać humusowanie terenu (oprócz skarp zamieszczonych w przedmiarze). Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji i powierzchni humusowania.

Ad.26. Tereny do humusowania przedstawiono na planach sytuacyjnych. Oprócz skarp rowów zaznaczonych na kolor błękitny tereny do humusowania zaznaczono na kolorem zielonym.

27. Prosimy o informację, gdzie Zamawiający przewiduje rozbiórkę podbudowy z tłucznia 20cm (poz. 23 przedmiaru).

Ad.27. Zamawiający przewidują rozbiórkę podbudowy z tłucznia po wykonaniu frezowania odcinkami:

- od km 0+012 do km 0+027,
- od km 1+755 do km 2+851,
- oraz na skrzyżowaniach.

28. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje gruntami, na których wykonywane będzie zadanie.

Ad.28. Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntami na których będzie wykonywane zadanie.

29. Prosimy o informację czego dotyczy pozycja 84 przedmiaru, dotycząca rury o średnicy 1500mm. Prosimy również o podanie rodzaju materiału.

Ad.29. Pozycja nr 84 w przedmiarze dotyczy przedłużenia przepustu  $\varnothing 1500$  w km 0+120 o 4 m z rur żelbetowych.

30. Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego dot. wykonania: "Ściany oporowe żelbetowe zbrojone o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym, grubość do 0,3 m z betonu C30/37"

Ad. 30. Rysunek murka według projektu wykonawczego rys. 1.9.

31. Prosimy o wyjaśnienie ile regulacji (szt.) przewiduje pozycja:

89	D.10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. objętość betonu C16/20 w jednym miejscu do 0,5 m3	m3	1,20
----	------------	--	----	------

Ad.31. Do regulacji przeznaczono istniejące 4 studnie teletechniczne i 3 studnie kanalizacji sanitarnej. Należy je wyregulować do nowych rzędnych.

32. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy dana pozycja przedmiaru:

67	D.08.03.01	Ułożenie palisady długości 80 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	1 022,00
----	------------	--	---	----------

Ad.32. Pozycja 67 dotyczy wykonania palisady w miejscach gdzie nie można zastosować obrzeża. Miejsca jej usytuowania zostały wskazane na profilach podłużnych projektu wykonawczego rys.1.1. i 1.2.

33. Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego SST dotyczących następujących robót (oznaczenia z przedmiaru):

- D.04.02.03 (Zасыpywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem)
- D.08.03.01 (Ułożenie palisady długości 80 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową)
- D.10.01.05 (Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych)
- D.07.06.06.11 (Ściany oporowe żelbetowe zbrojone o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym, grubość do 0,3 m z betonu C30/37)

Ad.33. Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem wykonać zgodnie z SST D.02.03.01 Wykonanie nasypów.

Uzupełniono specyfikację D.08.03.01 o palisadę w załączeniu nowa specyfikacja.

Dołączono specyfikację D.10.01.05. Regulacja pionowa studzienek.

Dołączono specyfikację D.10.01.01. Mury oporowe.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY  
  
mgr inż. Roman Figiel