

Załącznik

do decyzji Nr 2 /2017 , znak OŚN.6220.11.2016. 2017 z dnia

03.03.2017r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej polegać będzie na montażu rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC – U ze ścianką litą SN8, SDR 34 o średnicach \varnothing 200 x 5,9 mm, \varnothing 160 x 4,7 mm oraz rurociągów tłocznych z rur PE100, SDR17, PN10 o średnicach \varnothing 110 w wykopach otwartych, wąskoprzestrzennych, obustronnie umocnionych, wykonanych mechanicznie a w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie.

Inwestycja obejmować będzie również montaż trzech pompowni ścieków.

W czasie budowy przewiduje się następujące rodzaje robót:

- wykonanie wykopów, na dnie wykopów zostanie wykonana podsypka piaskowa z piasku nie zawierającego gliny, ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę
- roboty ziemne wykonywane będą przy użyciu „średnich” maszyn i urządzeń budowlanych oraz samochodów średniej ładowności
- montaż rurociągów na podsypce piaskowej
- wywózka nadmiaru ziemi na miejsce składowania
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki
- odtworzenie istniejącej nawierzchni

Wykopy będą zabezpieczone barierkami ochronnymi. Barierka postawiona będzie bezpośrednio przy gruncie co zabezpieczy przed wpadnięciem drobnych zwierząt do wykopu. Wykopy do maksymalnie 4,0 m głębokości nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne i na powierzchnię ziemi.