

A
PODŁOGA 2,0cm (terakota)
ŁATY 5x4cm
WYLEWKA BETONOWA 5cm
STYROPIAN PS-E FS20 10cm
2x PAPA NA LEPIKU LUB FOLIA WODOSZCZELNA
GRUZOBETON 20,0cm
PIASEK UBITY 25,0cm
GRUNT RODZIMY

B1
DESKA ELEWACYJNA 3,0cm
PŁYTA OSB 1,5cm
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
SŁUPEK 6x15 CO 50cm + WEŁNA MINERALNA 15,0cm
ŁATY DREWNIANE 5x5cm + WEŁNA MINERALNA
FOLIA PAROIZOLACYJNA
DESKA ELEWACYJNA 2,0cm

B2
DESKA ELEWACYJNA 1,5cm
SŁUPKI KONSTRUKCYJNE 5x10cm + WEŁNA MINERALNA 10cm
DESKA ELEWACYJNA 1,5cm

C
BLACHODACHÓWKA
ŁATY 5x4cm
KONTRŁATY 4x4cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE 7x14cm
WEŁNA MINERALNA 20cm
RUSZT Z PROFILII STALOWYCH
PAROIZOLACJA
DESKA ELEWACYJNA 2,0cm

D
PŁYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE
WYLEWKA CEMENTOWA (5 - 8cm) ZE SPADKIEM 2%
2x PAPA NA LEPIKU LUB FOLIA WODOSZCZELNA
PŁYTA BETONOWA 10,0cm
PIASEK UBITY 20,0cm

E
PŁYTA XPS 5,0cm
HYDROIZOLACJA
TYNK SZCZELNY "RAPÓWKA"
ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA O WYTRZYMAŁOŚCI B-20 LUB Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
TYNK SZCZELNY "RAPÓWKA"

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO "ŚWIETLICA WIEJSKA"	
ADRES	Dz. nr ewid. 111/22 obręb Porszewice, gmina Pabianice
ETAP	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
INWESTOR	GMINA PABIANICE Ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
TAURUSM USŁUGI BUDOWLANE	PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY
PROJEKTANCI	
Architektura	mgr inż. arch. Małgorzata SUCHORSKA nr. upr. 41/R-156/LOIA/08
Architektura sprawdzający	mgr inż. arch. Anna BACZMAGA nr. upr. 27/LOOKK/2012
Konstrukcja	mgr inż. Kamila PATURA nr. upr. LOD/2329/PWOK/14
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. Bożena WOJTASZEK nr. upr. LOD/1360/POOK/11
Opracował	mgr inż. Michał Stadnik
PRZEKRÓJ A-A	
BRANŻA	ARCHITEKTURA
DATA: Grudzień 2016	SKALA 1:50 RYS. A06