

GMINA PABIANICE
z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21
95-200 Pabianice
NIP 731-191-39-30, Regon 472057804
tel./fax 42 213-96-60, 213-96-76
e-mail: gmina@pabianice.gmina.pl

Pabianice, dnia 20.03.2019 r.

DPP.271.2.2019 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Pawlikowicach działka nr 180/3 od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy z gmina Dłutów”

Zamawiający (Gmina Pabianice), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje zapytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1.

„BRANŻA SANITARNA”- pytania od 1 do 13

„Na rysunku nr 5.2. kanalizacji, przy rysunku wpustu ulicznego, zaznaczony jest maksymalny poziom wody gruntowej 80,51 cm od poziomu nawierzchni. Czy na całej długości kanału Ø 300 i przepustu Ø 400, występuje taki poziom wody?”

Odpowiedź:

Na rysunku 5.2. błędnie oznaczono poziom wód gruntowych na głębokości 80,51 cm. W trakcie prac projektowych wykonano przekop kontrolny i nie stwierdzono wód gruntowych na poziomie do którego będą prowadzone roboty kanalizacji deszczowej.

Pytanie 2.

„Jeżeli występuje woda gruntowa, to prosimy o określenie sposobu odwodnienia wykopów i dopisanie pozycji – „odwodnienie wykopów” , do ślepego kosztorysu.”

Odpowiedź:

W trakcie prac projektowych wykonano przekop kontrolny i nie stwierdzono wód gruntowych na poziomie prowadzonych robót. Nie ma potrzeby dokładania takiej pozycji do kosztorysu.

Pytanie 3.

„W opisie technicznym jest mowa, że rury Ø 200 i Ø 400 mają być karbowane, natomiast nie sprecyzowano rur Ø 300. Czy rury Ø 300, też mają być na zewnątrz karbowane?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, by wszystkie rury wskazane w projekcie były na zewnątrz karbowane.

Pytanie 4.

„W opisie technicznym jest mowa, że wpust ściekowy żeliwny ma mieć ramę z kołnierzem. Z uwagi na to, że krata żeliwna jest przy krawężniku, praktyczniej byłoby zamontować ramę z $\frac{3}{4}$ kołnierza. Czy można zamontować taki wpust?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zamontowania wpustu zgodnie z zapisami w projekcie.

Pytanie 5.

„W opisie technicznym jest mowa, że studnie mają być montowane z betonowym pierścieniem odciążającym, natomiast na rysunku szczegółowym, studnie nie mają pierścienia odciążającego. Czy zachodzi konieczność montażu pierścienia odciążającego?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zamontowania studni z pierścieniem odciążającym.

Pytanie 6.

„Czy studnie mają być żelbetowe, czy betonowe?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zamontowania studni żelbetowych.

Pytanie 7.

„Czy kosztorysy ofertowe, należy załączyć do oferty?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga załączania do oferty kosztorysów ofertowych.

Pytanie 8.

„Czy można zmieniać przedmiary robót i dodać pozycje do załączonego kosztorysu „ślepego”?”

Odpowiedź:

Nie istnieje konieczność zmiany przedmiaru robót. Wykonawca składając ofertę i określając w niej wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, winien w niej uwzględnić i skalkulować wszystkie czynności i roboty niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ.

Pytanie 9.

„Czy zamiast rur PE, PEHD, można zastosować rury PP ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania rur wymienionych w projekcie.

Pytanie 10.

„W opisie technicznym kanalizacji na str. 46, jest mowa, że roboty ziemne przewidziano wyłącznie jako ręczne, natomiast w kosztorysie „ślepy” w poz. 54 i 63, przyjęto wykopy wykonywane mechanicznie. Jakże wykopy należy wycenić?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykopów systemem ręcznym jedynie w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Pytanie 11.

„W kosztorysie „ślepy”, brak jest pozycji umocnienia wykopów. Prosimy o dopisanie tej pozycji do kosztorysu.”

Odpowiedź:

Wykopy będą prowadzone do głębokości max. 1,3 m. Jeżeli Wykonawca uważa, że przy jego technologii robót należy stosować umocnienia powinien to skalkulować (jako prace związane z wykopem) i wycenę uwzględnić w ofercie (w cenie oferty).

Pytanie 12.

„W przedmiarze (odwodnienie terenu i przepusty), brak pozycji – wykop ręczny. Prosimy o dopisanie tej pozycji, gdyż warstwę o grubości 20 cm do spodu, wg SST, należy wykopać ręcznie, tuż przed ułożeniem rur.”

Odpowiedź:

W specyfikacji określono, że rodzaj w jaki sposób ma zostać wykonane odspojenie ostatnich 20 cm wykopu określi Inżynier. Jeżeli Wykonawca uważa, że przy jego technologii robót należy stosować wykop ręczny powinien to skalkulować i uwzględnić w ofercie (w cenie oferty).

Pytanie 13.

„Prosimy o zamieszczenie profili przy kanalików do wpustów ściekowych.”

Odpowiedź:

Przy kanaliki wpustów ściekowych należy wykonać według rzędnych zgodnie z tabelą w opisie strona 46.

Pytanie 14.

„BRANŻA DROGOWA”- pytania od 14 do 19

„Jaką kostkę należy przyjąć do wyceny nawierzchni chodników ? Przedmiar i SST sugerują kostkę kolorową, natomiast opis budowlany oraz opis do kosztorysu ofertowego kostkę szarą.”

Odpowiedź:

Należy przyjąć kolorystykę kostki którą określono w opisie konstrukcyjnym na stronie 13.

Pytanie 15.

„Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny oznakowania pionowego należy przyjąć znaki średnie, zgodnie z SST. W projekcie docelowej organizacji ruchu, w zestawieniu zbiorczym oznakowania, widnieje rozmiar mały.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć oznakowanie średnie, jak to określono w SST.

Pytanie 16.

„Jak należy oznaczyć pasy na wyniesionym przejściu dla pieszych z kostki brukowej ? Poprzez malowanie czy innym kolorem kostki?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania pasów z kostki kolorowej jak to zawarto w przedmiarze.

Pytanie 17.

„Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe (wg projektu docelowej organizacji ruchu) czy cienkowarstwowe (farbą chlorokauczkową wg przedmiaru robót). SST dla oznakowania poziomego brak.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Pytanie 18.

„Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego rodzaju kruszywa, należy wykonać podbudowę z mieszanki niezwiązanej. Przedmiar robót oraz opis budowlany wskazują na kruszywo pochodzenia magmowego natomiast wg SST może to być kruszywo naturalne, sztuczne lub z recyklingu albo mieszanka tych kruszyw.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innego rodzaju kruszywa niż wymienione w opisie i na rysunkach konstrukcyjnych. Zamawiający wymaga stosowania kruszywa magmowego.

Pytanie 19.

„Czy rury osłonowe na kable muszą mieć średnicę wew. Ø 200 jak przyjęto w ślepym kosztorysie ? Na ogół stosuje się średnice Ø 100 lub Ø 160. Zastosowanie rur o mniejszych średnicach spowodowałoby obniżenie kosztów inwestycji.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rury osłonowe Ø 100 lub Ø 160.

Pytanie 20.

„Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia opisał w SIWZ za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przedmiaru robót, zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przedmiar robót wraz z niezbędnymi uzgodnieniami zostały załączone do SIWZ jako załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający informuje, natomiast, że dopuszczalność zmian terminu realizacji zamówienia określają zapisy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie 21.

„W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.”

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w SIWZ za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przedmiaru robót.


W razie rozbieżność w zapisach projektu i przedmiaru, należy przyjąć za wymagany zapis z projektu.

Pytanie 22.

„Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami, na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami, na których będzie realizowana niniejsza inwestycja.

Z poważaniem
WÓJT

mgr Marcin Wieczorek